

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий

ООО "Волгодонские тепловые сети"



Казак А.И.

"14" 04 2025г.

Программа
по подготовке к прохождению и работе в осенне-зимнем периоде 2025-2026гг.
объектов, эксплуатируемых ООО «Волгодонские тепловые сети»

№ п/п	Пункт по Приказу Минэнерго №2234 от 13.11.2024	Наименование организационных и технических мероприятий	Сроки выполнения мероприятий
1	подпункт 9.3.1 пункта 9 Правил	Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб	постоянно
2	подпункт 9.3.2 пункта 9 Правил	Обеспечить наличие заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения	до 15.08.2025
3	пункт 4 Правил	Выполнить мероприятия по результатам расследования аварийной ситуации	до 01.09.2025
4	пункт 4 Правил	Модернизация тепломагистралей ТМ №5 от УЗ-5-8 до УТ-5-37 (пр-т Строителей)	до 15.10.2025
5	пункт 4 Правил	Модернизация тепломагистралей ТМ № IV от ТК IV-4 до ТК IV-4-3 (ул. Степная)	до 15.10.2025
6	подпункт 9.3.4 пункта 9 Правил	Обеспечить наличие перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок	до 15.08.2025
7	подпункт 9.3.5 пункта 9 Правил	Обеспечить наличие утвержденных в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения	до 15.08.2025

8	подпункт 9.3.6 пункта 9 Правил	Обеспечить наличие действующих удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 – 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. № 811, пунктом 2.3.23 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок	до 01.09.2025
9	подпункт 9.3.8 пункта 9 Правил	Обеспечить наличие организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за тепловые энергоустановки	до 15.08.2025
10	подпункт 9.3.9 пункта 9 Правил	Обеспечить наличие утвержденных инструкций по охране труда, утвержденного порядка производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденного перечня работ, выполняемых по нарядам-допускам	до 15.08.2026
11	подпункт 9.3.10 пункта 9 Правил	Проведение противоаварийных тренировок по действию персонала при снижении температуры наружного воздуха. Проведение противоаварийных и противопожарных тренировок.	по графику
12	подпункт 9.3.14 пункта 9 Правил	Обеспечить наличие нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта	до 15.08.2026
13	подпункт 9.3.15 пункта 9 Правил	Проведение технического диагностирования, технического освидетельствования оборудования, зданий и сооружений	по графику
14	подпункт 9.3.16 пункта 9 Правил	Проведение весеннего, осеннего осмотра зданий и сооружений, оформление Актов осмотра с отражением результатов текущих осмотров	по графику
15	подпункт 9.3.18 пункта 9 Правил	Проведение испытания тепловых сетей на максимальную температуру с оформлением Акта и Технического отчета	15-16.04.2025
16	подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил	Проведение гидравлических испытания тепловых сетей на прочность и плотность с оформлением Актов	21.04-04.05.2025 15-28.09.2025

17	подпункт 9.3.20 пункта 9 Правил	Проведение контрольных вскрытий (шурфового контроля) трубопроводов подземной прокладки с оформлением Актов	по графику
18	подпункт 9.3.24 Пункта 9 Правил	Проведение опробования работоспособности оборудования насосных станций с составлением Актов	до 01.10.2025
19	подпункт 9.3.26 Пункта 9 Правил	Создание аварийного запаса материалов	до 15.10.2025

Главный инженер

Клейменов Ю.Г.

Начальник района тепловых сетей

Осичкин С.В.

Начальник отдела ПТОиМ

Лысенко А.С.

Ведущий инженер группы по ОТ,ПБиЭ

Мухин А.А.